

施工マニュアル

～ 吊り上げ、据付け、埋戻し編～

吊り上げ	吊り金具は必ず毎日使用する前に、変形・亀裂・すり減り等を点検して下さい。 吊り金具のネジの締付は、確実に締付けて下さい。 一旦地上10cm程度まで吊り上げて停止させ、横揺れや回転を止め、又、ワイヤーのひねりや伸び、吊り金具等の異状がないことを確認してから作業を始めて下さい。 吊り上げた製品の下には、絶対に入らないよう厳重に注意して下さい。
据付け	据付け時の微調整は、僅かにIBC排水側溝を吊り上げた状態でバール等で行って下さい。
作埋業戻し1	埋戻しは20～30cm程度の層に分けて順次、各層毎に十分締固めをして下さい。
作埋業戻し2	埋戻しの土砂を重機で高い所から落としたり、押しついたりすることは、設計荷重以上の大きな力がIBC排水側溝に加えられることになり、破損の原因になります。このような施工方法は行わないようお願いいたします。
転圧	埋戻しにおけるランマー等による転圧は、過大な衝撃を与えないよう十分注意して下さい。特に路盤工転圧時においては、側面上部に排水孔がある為、「マカダムローラ」等の重機が側溝に直接当たりますと破損の原因となりますので注意して施工して下さい。

現場責任者の方へ
お 願 い

この度は、IBC排水側溝をご注文賜りまして厚くお礼申し上げます。製品の納入にあたり、次の事項につきましてよろしくご協力の程お願い申し上げます。

- 1.不良品や積荷間違いは、その場で返品をお願いします。
- 2.数量やサイズの変更は大至急ご連絡をお願いします。
- 3.返品とならないように最後の資材納入分は、現場で必要数量を確認の上、ご連絡をお願いします。